EJEMPLO FICTICIO · DEMO-2026/01 · SIN VALIDEZ COMERCIAL

Propuesta técnica y económica

Red de datos y puesta en servicio del Centro Operativo Cuyo

Destinatario	Centro Operativo Cuyo (ficticio)
Proyecto	Red de datos y puesta en servicio
Fecha	09/10/2026

1. Presentación de la oferta

Esta oferta de ejemplo reúne el alcance técnico, el plan de trabajo y la inversión para la red de datos de un centro operativo ficticio. Incluye instalación, configuración, pruebas y documentación de entrega.

2. Objeto y alcance de la contratación

2.1. Alcance incluido

Se prevé instalar dos equipos de acceso, conectar doce enlaces y configurar la red del centro. La prestación comprende el inventario inicial, la identificación de puertos y la verificación de conectividad de los puestos incluidos.

2.2. Requisitos y referencias del pliego

Referencia	Respuesta de la oferta
2.1 · Alcance	Dos equipos de acceso y doce enlaces incluidos.
3.2 · Entrega	Inventario, plano de red y acta de pruebas.


2.3. Supuestos y exclusiones

El centro facilitará acceso a las salas técnicas, energía y los puntos de conexión existentes. Las obras civiles, los enlaces del proveedor de internet y los equipos de usuario quedan fuera del alcance de este ejemplo.

3. Solución técnica y plan de trabajo

3.1. Arquitectura y especificaciones

Los equipos de acceso se conectarán al núcleo existente. La configuración separará la operación de la administración y registrará los puertos, las direcciones y los parámetros acordados. El plano final reflejará la instalación ejecutada.



Panel de conexiones. Imagen de referencia para los enlaces de acceso del ejemplo. No identifica un modelo ni una prestación ofrecida.

3.1.1. Requisitos de instalación y puesta en servicio

Antes de intervenir se comprobarán alimentación, espacio de montaje y disponibilidad de los enlaces. La puesta en servicio se realizará en una ventana acordada, con una copia de la configuración previa y una secuencia de retorno.

3.2. Entregables y aceptación

Entregable	Evidencia de aceptación
Configuración y plano de red	Copia de configuración y plano conforme a la instalación.
Pruebas de conectividad	Registro de resultados y acta de aceptación.

3.3. Cronograma y responsables

Etapa	Plazo	Responsable
Relevamiento y preparación	Días 1 y 2	Equipo de proyectos
Instalación, pruebas y entrega	Días 3 a 10	Equipo técnico

4. Oferta económica

Moneda: USD Impuestos simulados del ejemplo: USD 210,00

Ítem	Concepto	Cant.	Unitario	Importe
1	Instalación de equipos y verificación funcional	2	1.250,56	2.501,12
2	Configuración y documentación técnica	3	450,00	1.350,00
3	Materiales de conexión y pruebas de enlaces	12	120,25	1.443,00

Subtotal: USD 5.294,12
Impuestos del ejemplo: USD 210,00
Total de la oferta: USD 5.504,12

La planilla económica adjunta contiene los mismos tres renglones y totales. Todos los importes son ficticios y sirven para comprobar la composición y el cálculo de las plantillas.

5. Condiciones comerciales y documentación

5.1. Validez de la oferta

Para este ejemplo se utiliza una validez de treinta días desde la fecha de emisión. El modelo no constituye una oferta comercial.

5.2. Forma de pago y entrega

El ejemplo contempla pago a la aceptación y entrega en las instalaciones del centro, diez días hábiles después de habilitar el acceso y confirmar la ventana de intervención.

5.3. Garantía y soporte

La documentación de entrega incluirá el canal de contacto y las condiciones de atención acordadas para la instalación. No se presupuestan prestaciones de soporte permanente en este ejemplo.

5.4. Documentación y contacto

Anexos del ejemplo: plan de trabajo, inventario, plano de red y planilla económica. Referente: Equipo de Proyectos del Centro Operativo Cuyo, una organización ficticia utilizada para mostrar el documento completo.